

Αριθμός Μελέτης: 20/2017

**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ**

α/α	Εργασίες	Μονάδα μέτρησης	Αριθμός Τιμολογίου	Κωδικός Τιμολογίου	Κωδικός αναθεώρησης	Ποσότητα	Τιμή μονάδας	Δαπάνη	
								Μερική	Ολική
<b>ΟΜΑΔΑ Α: ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ</b>									
1	Διάνοιξη τάφρου σε έδαφος γαιώδες - ημιβραχώδες	m <sup>3</sup>	1	A-4.1	ΟΔΟ - 1212	1.000	4,05	4.050,00	
2	Καθαίρεση οπλισμένων σκυροδεμάτων	m <sup>3</sup>	2	A-12	ΟΙΚ - 2227	35	29,80	1.043,00	
3	Διαχείριση προϊόντων εκσκαφής ΑΕΚΚ	m <sup>3</sup>	3	ΣΧΕΤ1	ΥΔΡ 6070	3.035	6,00	18.210,00	
								<b>23.303,00</b>	<b>23.303,00</b>
<b>ΟΜΑΔΑ Β: ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ</b>									
4	Κατασκευή ρείθρων, τραπεζοειδών τάφρων, στρώσεων προστασίας στεγάνωσης γεφυρών κλπ με σκυρόδεμα C16/20	m <sup>3</sup>	4	B-29.3.1	ΟΔΟ-2532	35,00	94,20	3.297,00	
5	Χάλυβας οπλισμού σκυροδέματος B500C εκτός υπογείων έργων	kg	5	B-30.2	ΟΔΟ-2612	375,00	1,15	431,25	
								<b>3.728,25</b>	<b>3.728,25</b>
<b>ΟΜΑΔΑ Β: ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ</b>									
6	Βάση πάχους 0,10 m (Π.Τ.Π. Ο-155)	m <sup>2</sup>	6	Γ-2.2	ΟΔΟ-3211.B	8.000	1,41	11.280,00	
								<b>11.280,00</b>	<b>11.280,00</b>
<b>ΟΜΑΔΑ Γ: ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ</b>									
7	Τομή οδοστρώματος με ασφαλτοκόπτη	m	7	Δ-1	ΟΙΚ-2269Α	800	1,00	800,00	
8	Απόξεση ασφαλτικού οδοστρώματος (φρεζάρισμα) σε βάθος έως 4 cm	m <sup>2</sup>	8	Δ-2.1	ΟΔΟ-1132	50.000	1,15	57.500,00	
9	Ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη	m <sup>2</sup>	9	Δ-4	ΟΔΟ-4120	50.000	0,45	22.500,00	
10	Ασφαλτική προεπάλειψη	m <sup>2</sup>	10	Δ-3	ΟΔΟ - 4110	5.000	1,20	6.000,00	
11	Ασφαλτικές στρώσεις μεταβλητού πάχους επιμετρούμενες κατά βάρος	tn	11	Δ-6	ΟΔΟ - 4421.B	1.500	79,81	119.715,00	
12	Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας 0,05 μ με χρήση κοινής ασφάλτου	m <sup>2</sup>	12	Δ-8.1	ΟΔΟ - 4521.B	55.000	7,81	429.550,00	
								<b>636.065,00</b>	<b>636.065,00</b>
<b>ΟΜΑΔΑ Δ: ΣΗΜΑΝΣΗ - ΑΣΦΑΛΕΙΑ</b>									
13	Προσαρμογή στάθμης υφισταμένου φρεατίου επί ανακατασκευαζομένης οδού	τεμ.	13	ΣΧΕΤ. B-85.1	ΟΔΟ-2548	38	40,30	1.531,40	

14	Διαγράμμιση οδοστρώματος με ανακλαστική βαφή	m <sup>2</sup>	14	E-17.1	ΟΙΚ-7788	9.800	3,80	37.240,00		
								38.771,40	38.771,40	
	Αθροισμα								713.147,65	
	Προστίθεται ΓΕ & ΟΕ						18%		128.366,58	
	Σύνολο								841.514,23	
	Απρόβλεπτα						15%		126.227,13	
	Αθροισμα								967.741,36	
	Φ.Π.Α.						24%		232.257,93	
	<b>Γενικό Σύνολο</b>								<b>1.199.999,29</b>	
		<b>Σύνολο σε Ακέραια Ευρώ</b>								
		<b>Εγκ. 36/13-12-2001</b>								<b>1.200.000,00</b>

Ωραιόκαστρο 05/12/2017  
Η Συντάξασα

Ωραιόκαστρο 05/12/2017  
**ΕΛΕΧΘΗΚΕ**  
Ο Προϊστάμενος Τ.Τ.Ε.

Ωραιόκαστρο 05/12/2017  
**ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ**  
Η Προϊσταμένη Δ.Τ.Υ. & Π.

**Αναγνωστοπούλου Γεωργία**  
πολ/κος μηχανικός με β' βαθμό

**Μεντζίνης Δημήτριος**  
πολ/κος μηχανικός τ.ε. με α' βαθμό

**Τόλια Ελένη**  
Τοπ/φος Μηχ/κός με α' βαθμό