



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ Η/Μ ΕΡΓΩΝ & ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

Προμήθεια και τοποθέτηση υλικών για την
διαμόρφωση του χώρου του Κοινωνικού
παντοπωλείου

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 14.280,30 €

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Με την παρούσα τεχνική έκθεση η προμήθεια και τοποθέτηση υλικών για την διαμόρφωση του χώρου που θα στεγάσει το κοινωνικό παντοπωλείο του Δήμου Ωραιοκάστρου.

Συγκεκριμένα προβλέπεται η προμήθεια και τοποθέτηση διαχωριστικών για την οριοθέτηση των χώρων των γραφείων του προϊσταμένου, της κοινωνικής μέριμνας και του χώρου των προϊόντων του παντοπωλείου, η προμήθεια θυρών, η προμήθεια και εγκατάσταση ηλεκτρολογικού υλικού για την ολοκλήρωση του υπάρχοντος δικτύου ισχυρών και ασθενών ρευμάτων, καθώς και η προμήθεια ραφιών τύπου Dexion, για την αποθήκευση των προϊόντων.

Τα διαχωριστικά των γραφείων θα έχουν ύψος 2,30 m και θα αποτελούνται στο κάτω μέρος τους από γυψοσανίδα ύψους 1,5 m, επάνω στην οποία θα τοποθετηθεί διπλός υαλοπίνακας πάχους 4 mm σε πλαίσιο αλουμινίου ύψους 0,8 m.

Στους χώρους των γραφείων κοινωνικής μέριμνας, του προϊσταμένου και στον χώρο του παντοπωλείου θα τοποθετηθούν συνολικά τέσσερις θύρες γραφείων της ίδιας μορφής με τα διαχωριστικά.

Όλα τα διαχωριστικά και οι θύρες, μετά την τοποθέτησή τους θα βαφούν με χρώμα που θα επιλέξει η Υπηρεσία.

Για την ολοκλήρωση του δικτύου ισχυρών ρευμάτων προβλέπεται η προμήθεια εξωτερικών καναλιών διέλευσης καλωδίων, ρευματοδοτών, διακοπών και καλωδίων που θα τοποθετηθούν στους χώρους που θα διαμορφωθούν, καθώς και στους χώρους των αποθηκών.

Αντίστοιχα θα γίνει προμήθεια εξοπλισμού αποτελούμενου από τηλεφωνικές πρίζες, πρίζες δεδομένων για τους Η/Υ, καλώδια δεδομένων UTP cat 6, εξωτερικά κανάλια διέλευσης καλωδίων για την δημιουργία δικτύου ασθενών ρευμάτων στους χώρους των γραφείων.

Για την αποθήκευση των προϊόντων θα τοποθετηθούν ειδικά ράφια εξοπλισμού αποθηκών super-market τύπου Dexion, 5 θέσεων, αντοχής 150 kg ομοιόμορφα διανεμημένου φορτίου, διαστάσεων (Μ x Π x Υ) 1,5 x 0,4 x 2 m, και 1,2 x 0,4 x 2 m, σε μήκος περίπου 25 m συνολικά.

Η δαπάνη για την προμήθεια προϋπολογίζεται στο ποσό των 14.280,30 € (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 23%).

Κωδικός CPV: 39300000-5

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Α/Α	ΕΙΔΟΣ	ΜΟΝ.	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝ.	ΣΥΝΟΛΟ
1	Διαχωριστικά από γυψοσανίδα	m ²	60	60,00 €	3.600,00 €
2	Υαλοπίνακες με πλαίσια	m ²	21	100,00 €	2.100,00 €
3	Θύρες	τεμ	4	300,00 €	1.200,00 €
4	Ηλεκτρολογική εγκατάσταση	τεμ	1	2.600,00 €	2.600,00 €
5	Ράφια τύπου Dexion 1,2*0,4	τεμ	5	110,00 €	550,00 €
6	Ράφια τύπου Dexion 1,5*0,4	τεμ	12	130,00 €	1.560,00 €
ΣΥΝΟΛΟ					11.610,00 €
ΦΠΑ 23%					2.670,30 €
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ					14.280,30 €

Ωραιόκαστρο 17/12/2015

Ο Συντάκτης

Ιωάννης Μιχαηλίδης
Μηχανολόγος Μηχ/κός

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Η Προϊσταμένη Δ/σης
Δ.Τ.Υ. & Π.

Τόλια Ελένη
Τοπογράφος. Μηχ/κός