



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
& ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤ. ΠΡΑΣΙΝΟΥ**

Ταχ. Δ/ση: Βασ. Γεωργίου 23 & Τραπεζούντος
Τ.Κ. 57013
Πληροφορίες: Κελεσιδης Γιώργος

Τηλέφωνο: 2313 304010

Fax: 2313 304039

E-mail: kelesidis@oraiokastro.gr

**Ωραιόκαστρο 14 / 06/2016
Αριθ. Πρωτ.: Δ.Π & Π.ΖΩΗΣ**

**ΠΡΟΣ: Δήμο Ωραιοκάστρου
ΕΝΤΑΥΘΑ**

**ΘΕΜΑ: Τεχνική έκθεση συντήρησης αρδευτικού δικτύου γηπέδου ποδοσφαίρου
Δ.Κ Νεοχωρούδας.
Cρν:77320000-9**

Με την παρούσα τεχνική έκθεση προϋπολογισμού **7.049,28** ευρώ προβλέπεται να γίνουν εργασίες συντήρησης του αρδευτικού δικτύου στο γήπεδο ποδοσφαίρου Νεοχωρούδας.

Συγκεκριμένα θα γίνει αντικατάσταση του Φίλτρου 2" που είναι εγκαταστημένο στο αντλιοστάσιο του γηπέδου καθώς και αντικατάσταση της κεντρικής ηλεκτροβάννας 2" και του τερματικού στο κύριο γήπεδο του Δημοτικού Διαμερίσματος Νεοχωρούδας, και επιδιόρθωση των διαρροών που υπάρχουν στο δίκτυο.

Επίσης θα γίνει αντικατάσταση δέκα(10) γρاناζωτών, υδρολίπαντων εκτοξευτήρων, ακτίνας εκτόξευσης 15-22 m με σώμα ανύψωσης πλαστικό και τέσσερις(4) κρουστικών εκτοξευτήρων με ανοξειδωτο επαναντατικό ελατήριο, ακτίνας εκτόξευσης από 18 μέχρι πάνω από 30 m ρυθμιζόμενου τομέα με Η/Β και ρυθμιστή πίεσης στο γήπεδο Νεοχωρούδας της Δ.Ε. Καλλιθέας του Δήμου Ωραιοκάστρου.

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

A/A	Είδος Εργασιών	Κωδ. Άρθρου	Άρθρο Αναθ/σης.	Ποσοτ. Μοναδ. (τεμαχ)	Τιμή Μον. (Ευρώ)	Μερική Δαπάνη (Ευρώ)
1.	Φίλτρο νερού σίτας ή δίσκων, διατομής 2" μακρύ και όγκο φιλτραρίσματος 1200 cm ³ και παροχή τουλάχιστον μέχρι 25,00 m ³ /h.	ΝΑΤΕΠ 5862.7	ΝΑΤΕΠ 5862.7	2	250,91	501,82
2.	Εκτοξευτήρας αυτοανυψούμενος (POP UP), γραναζωτός, υδρολίπαντος, ακτίνας εκτόξευσης 15-22 m Με σώμα ανύψωσης πλαστικό	ΝΑΤΕΠ 5892.4.1	ΝΑΤΕΠ 5892.4.1	10	87,7	877,00
3.	Εκτοξευτήρας αυτοανυψούμενος (POP UP), κρουστικός με ανοξείδωτο επανατακτικό ελατήριο, ακτίνας εκτόξευσης από 18 μέχρι πάνω από 30 m Σταθερού τομέα με Η/Β και ρυθμιστή πίεσης	ΝΑΤΕΠ 5893.2.3	ΝΑΤΕΠ 5893.2.3	4	628,17	2.512,68
4.	Βάνα ελέγχου άρδευσης (ηλεκτροβάνα), 13,5 atm. Με μηχανισμό ρύθμισης παροχής (Flow controler), διατομής 2"	ΝΑΤΕΠ 5911.2.8	ΝΑΤΕΠ 5911.2.8	2	296,7	593,4
5.	Επιδιόρθωση διαρροών, αντικατάσταση τερματικού.	ΝΑΤΕΠ 5893.4.2	ΝΑΤΕΠ 5893.4.2	4	300	1.200

Μερικό σύνολο = 5.684,90€
ΦΠΑ 24%: = 1.364,38€
Σύνολο: = 7.049,28€

Ολογράφως επτά χιλιάδες σαράντα εννέα ευρώ και εικοσιοκτώ λεπτά

Ωραιόκαστρο 14/6/2016
Ο συντάκτης

Ο ΘΕΩΡΗΣΑΣ
Η ΔΙΕΥΘΝΤΡΙΑ

ΚΕΛΕΣΙΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
Δασολόγος

ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ
Αγρον Τοπογρ. Μηχανικός