



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
& ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤ. ΠΡΑΣΙΝΟΥ**

Ταχ. Δ/ση: Βασ. Γεωργίου 23 & Τραπεζούντος
Τ.Κ. 57013
Πληροφορίες: Κελεσιδης Γιώργος

Τηλέφωνο: 2313 304010

Fax: 2313 304039

E-mail: kelesidis@oraiokastro.gr

Ωραιόκαστρο 01/06/2016

Αριθ. Πρωτ.:

**ΠΡΟΣ: Δήμο Ωραιοκάστρου
ΕΝΤΑΥΘΑ**

**ΘΕΜΑ: ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ « ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΓΗΠΕΔΟΥ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ Δ.ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΠΕΝΤΑΛΟΦΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ»
Cρν:45236110-4**

Με την παρούσα τεχνική έκθεση ο Δήμος Ωραιοκάστρου πρόκειται να προχωρήσει σε εργασίες ανακατασκευής του ,φθαρμένου λόγω χρήσης, χλοοτάπητα του ανοιχτού γηπέδου ποδοσφαίρου της Δ.Κοινότητας Πενταλόφου.

Οι εργασίες που θα γίνουν αποτελούνται από:

1. Την κατεργασία του εδάφους με φρέζα σε βάθος 20 cm, όσες φορές απαιτηθεί, για τον φιλοχωματισμό του εδάφους.
2. Την προμήθεια, μεταφορά και ομοιόμορφη διάστρωση της εμπλουτισμένης τύρφης, περλίτη, χούμου και την ενσωμάτωσή τους στο έδαφος με σταυρωτό φρεζάρισμα σε βάθος 10-12 cm
3. Την τελική διαμόρφωση της επιφάνειας με ράμματα και τσουγκράνες, για να δημιουργηθεί η κατάλληλη σποροκλίνη.
4. Την προμήθεια σπόρου της έγκρισης της Υπηρεσίας, πιστοποιημένου, πρόσφατης εσοδείας, συσκευασμένου σε σάκους που θα αναγράφουν την σύνθεση του μίγματος και τον οίκο παραγωγής και τη σπορά με την προβλεπόμενη ποσότητα, ανάλογα με το είδος του σπόρου.
5. Την κάλυψη του σπόρου, την ομοιόμορφη κατανομή μικτού λιπάσματος με ιχνοστοιχεία και το κυλίνδρισμα της επιφάνειας.
6. Την απολύμανση του εδάφους με μυκητοκτόνο και εντομοκτόνο σκεύασμα.
7. Την αρχική άρδευση καθώς και τις μετέπειτα καθημερινές αρδεύσεις του χλοοτάπητα μέσω του αρδευτικού δικτύου, τα συχνά βοτανίσματα για την απομάκρυνση των αγριόχορτων που τυχόν θα φυτρώσουν και την επανασπορά χλοοτάπητα σε όσα σημεία το φύτευμα του προκύψει αραιό ή ανεπαρκές.
8. Το πρώτο κούρεμα και το κυλίνδρισμα όταν ο χλοοτάπητας αποκτήσει ύψος 10 cm
9. Την λίπανσή του με επιφανειακό ή υδατοδιαλυτό μικτό λίπασμα με ιχνοστοιχεία.
10. Την απομάκρυνση όλων των άχρηστων υλικών που θα προκύψουν κατά την εγκατάσταση του χλοοτάπητα

Στην τιμή περιλαμβάνονται οι πάσης φύσεως δαπάνες του εργατοτεχνικού προσωπικού, των υλικών, των μηχανημάτων και των εργαλείων για την επιτυχή εγκατάσταση του χλοοτάπητα.

Αναθεωρείται με το ΠΡΣ 5510

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

A/A	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΜΟΝΑΔΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ	ΔΑΠΑΝΗ ΜΕΡΙΚΗ	
1	Εγκατάσταση χλοοτάπητα	6	στρ	2.000€	12.000€	

Σύνολο μερικό = 12.000,00€
ΦΠΑ 24% = 2.880,00€
Σύνολο τελικό = 14.880.00€

(ολογράφως)

Δέκα τέσσερις χιλιάδες οκτακόσια ογδόντα ευρώ

Ωραιόκαστρο 1/6/2016
Ο συντάκτης

Ο ΘΕΩΡΗΣΑΣ
Η ΔΙΕΥΘΝΤΡΙΑ

ΚΕΛΕΣΙΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
Δασολόγος

ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ
Αγρον Τοπογρ. Μηχανικός