



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ  
ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ  
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ  
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ  
ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ**

Ταχ. Δ/ση: Β. Γεωργίου 23  
& Τραπεζούντος

Ταχ. Κώδ. : 570 13

Τηλέφωνο : 2313304010

Ωραιόκαστρο 16/06/2016

**ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ**

**ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: «ΠΟΡΤΑΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ & ΣΚΕΠΑΣΤΡΟ ΠΟΡΤΑΣ»**

**cpv:44221000-5**

Η παρούσα τεχνική περιγραφή αναφέρεται σε προμήθεια και τοποθέτηση πόρτας αλουμινίου μαζί με το σκέπαστρο που αφορά τον Δήμο Ωραιόκαστρου έτσι ώστε να διασφαλιστούν κυρίως οι κατάλληλες συνθήκες υγιεινής & υγείας.

Ειδικότερα προβλέπετε η προμήθεια :

- Υαλόθυρα από αναδιώμενο αλουμίνιο στο κατάλληλο χρωματισμό που θα αποτελείται από το πλαίσιο ( κάσα) και από ένα σταθερό και ένα ανοιγόμενο κομμάτι. Τα κομμάτια αυτά ( σταθερό και ανοιγόμενο) θα έχουν από την μέση και επάνω κατάλληλο τζάμι και το υπόλοιπο κάτω μέρος θα είναι από πάνελ. Διαστάσεις της θύρας θα είναι 220 X 126 cm +/- τις προβλεπόμενες ανοχές που ορίζει ο ΕΛΟΤ. Το ανοιγόμενο κομμάτι θα έχει το κατάλληλο χερούλι και τους κατάλληλους μεντεσέδες καθώς επίσης και το σταθερό κομμάτι.
- Σκέπαστρο που θα αποτελείται από την βάση πάνω στην οποία θα τοποθετηθούν πολυκαρβονικά κυψελωτά φύλλα, άθραυστα, υψηλής αντοχής στην υπεριώδη ακτινοβολία, με φωτοδιαπερατότητα 75% για διαφανή φύλλα 50% για οπάλ και 40% για φυμέ φύλλα (οι τιμές είναι ενδεικτικές), θερμομονωτικής ικανότητας πυραντοχής και ηχομόνωσης. Διαστάσεις 140 x 100 cm.

Το συνολικό κόστος προϋπολογισμού **1302,00 ευρώ**(συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%)

Προϋπολογισμός αναλυτικότερα:

**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ**

<b>A/A</b>	<b>ΕΙΔΟΣ</b>	<b>ΜΟΝ.</b>	<b>ΠΟΣΟΤΗΤΑ</b>	<b>ΤΙΜΗ ΜΟΝ.</b>	<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>
1	Υαλόθυρα από αναδιώμενο αλουμίνιο δίφυλλη ( σταθερό και ανοιγόμενο κομ.) 220 x126cm.	Τεμ.	1	900,00 €	900,00 €
2	Σκέπαστρο πόρτας με βάση και πολυκαρβονικά φύλλα 140x100 cm	Τεμ.	1	150,00 €	150,00 €
				ΣΥΝΟΛΟ	1050,00 €
				Φ.Π.Α. 24%	252,00 €
				<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ</b>	<b>1302,00 €</b>

Περιλαμβάνεται η προμήθεια, μεταφορά και τοποθέτηση επί τόπου όλων των υλικών, εξοπλισμού και μέσων για την εκτέλεση των εργασιών, καθώς και η συλλογή και απομάκρυνση τυχόν πλεοναζόντων υλικών και ο καθαρισμός του χώρου μετά την ολοκλήρωση των εργασιών.

Ωραιόκαστρο 10/6/2016

Ο Συντάκτης