



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ Η/Μ ΕΡΓΩΝ & ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

Προμήθεια μίας κλιματιστικής
μονάδας

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 984,00 €

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Η περιγραφή αυτή αφορά την προμήθεια μίας κλιματιστικής μονάδας (επίτοιχης, τύπου split-unit), ισχύος 24.000 Btu, για την κάλυψη των αναγκών στον χώρο του κεντρικού υπολογιστή (server room) στο κτίριο του Δημαρχείου του δήμου Ωραιοκάστρου.,

Συγκεκριμένα θα πρόκειται για μία αυτόνομη επίτοιχη κλιματιστική μονάδα ψύξης-θέρμανσης, αέρα-αέρα, τεχνολογίας inverter διαιρούμενου τύπου (split unit), ενεργειακής κλάσης A+ ή καλύτερης, οικολογικού ψυκτικού υγρού R410a. Θα αποτελείται από την εξωτερική αερόψυκτη συμπυκνωτική μονάδα (συμπιεστής – ανεμιστήρες) και την εσωτερική εξαμιστική μονάδα (ανεμιστήρες, εναλλάκτης, αφαιρούμενα πλενόμενα φίλτρα αέρα, θερμοστάτης χώρου λοιποί αυτοματισμού) τις σωληνώσεις, των ασύρματων τηλεχειριστηρίων.

Τα χαρακτηριστικά θα είναι:

Τάση λειτουργίας: 220-230 V

Ισχύς ψύξης: ≥ 24.000 Btu/h

Ισχύς θέρμανσης: ≥ 26.000 Btu/h

Αυτόματη ρύθμιση θερμοκρασίας

Αυτόματη και χειροκίνητη (τρεις ή περισσότερες ταχύτητες) ρύθμιση ταχύτητας αέρα

Αυτόματη και χειροκίνητη ρύθμιση περσίδων

Επιλογή λειτουργίας (θέρμανση, ψύξη, αφύγρανση, ανακυκλοφορία

Τηλεχειριζόμενη λειτουργία

Στάθμη θορύβου εσ./εξ. μονάδας: $\leq 45/65$ dBA

Η συσκευή θα είναι κατασκευής γνωστού εργοστασίου, που αντιπροσωπεύεται επίσημα στην Ελλάδα, θα συνοδεύεται από την επίσημη εγγύηση της αντιπροσωπείας, θα ανταποκρίνεται στους κανονισμούς της Ε.Ε. για ασφαλή λειτουργία και θα διαθέτει πιστοποίηση CE και EUROVENT.

Ο συνολικός προϋπολογισμός της προμήθειας ανέρχεται στο ποσόν των 984,00 € συμπεριλαμβανομένου και του ΦΠΑ και περιλαμβάνει την προμήθεια, την τοποθέτηση και τη θέση σε λειτουργία της μονάδας.

Η προμήθεια θα εκτελεσθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ.

Το κόστος της προμήθειας θα καλυφθεί από Δημοτικούς πόρους.

Κωδικός CPV: 39717000-1

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Α/Α	ΕΙΔΟΣ	ΜΟΝ.	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝ.	ΣΥΝΟΛΟ
1	Κλιματιστικό 24.000 Btu	Τεμ.	1	800,00 €	800,00 €
				ΣΥΝΟΛΟ	800,00 €
				Φ.Π.Α. 23%	184,00 €
				ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	984,00 €

Ο Συντάκτης

Ωραιόκαστρο 17/6/2015

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Η Προϊσταμένη Δ.Τ.Υ. & Π.