

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

α/α	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	Μονάδα μέτρησης	Αριθμός Τιμολογίου	Κωδικός Τιμολογίου	Κωδικός αναθεώρησης	Ποσότητα	Τιμή μονάδας	Δαπάνη	
								Μερική	Ολική
ΟΜΑΔΑ Α: ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ									
1	Τομή οδοστρώματος με ασφαλτοκόπτη	m	Δ-1	1.1	ΟΙΚ-2269Α	10,00	1,00	10,00	
2	Αποξήλωση κρασπέδων πρόχυτων ή μή	m	4.05	1.2	ΥΔΡ 6808	140,00	3,46	484,05	
3	Αποξήλωση ασφαλτοταπιήτων και στρώσεων οδοστρώσας σταθεροποιημένων με τσιμέντο εντός του ορίου των γενικών εκσκαφών	m ³	A-2.1	1.3	ΟΔΟ-1123Α	1,50	3,70	5,55	
4	Καθαίρεση πλακοστρώσεων δαπέδων παντός τύπου και οιουδήποτε πάχους χωρίς να καταβάλλεται προσοχή για την εξαγωγή ακεραίων πλακών	m ²	22.20.01	1.4	ΟΙΚ-2236	120,00	7,90	948,00	
5	Καθαίρεση μεμονωμένων στοιχείων κατασκευών από άοπλο σκυρόδεμα, με χρήση συνήθους κρουστικού εξοπλισμού	m ³	22.10.01	1.5	ΟΙΚ-2226	3,50	28,00	98,00	
6	Επιχώματα κάτω από τα πεζοδρόμια	m ³	B-4.1	1.6	ΟΔΟ-3121B	4,50	10,85	48,83	
7	Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφών με μηχανικά μέσα	m ³	20.30	1.7	ΟΙΚ-2171	123,50	0,90	111,15	
8	Μεταφορές με αυτοκίνητο δια μέσου οδών καλής βατότητας ton.km	ton.km	10.07.01	1.8	ΟΙΚ-1136	9,50	0,35	3,33	
9	Εκσκαφή θεμελίων και τάφρων με χρήση μηχανικών μέσων σε εδάφη γαιώδη-ημιβραχώδη	m ³	20.05.01	1.09	ΟΙΚ-2124	9,27	6,60	61,22	
10	Διαχείριση προϊόντων ΑΕΚ	m ³	ΣΧΕΤ1	1.10	ΥΔΡ 6070	20,27	6,00	121,65	
11	Πρόσθετη τιμή εκσκαφών λόγω δυσχερειών από διερχόμενα υπόγεια δίκτυα Ο.Κ.Ω.	m ³	B-2	1.11	ΥΔΡ-6087	30,40	2,70	82,07	
								1.973,85	1.973,85
ΟΜΑΔΑ Β : ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ – ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ – ΛΟΙΠΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ									
11	Ξυλότυποι χυτών μικροκατασκευών	m ²	38.02	2.1	ΟΙΚ 3811	18,00	22,50	405,00	
12	Κατασκευή ρείθρων, τάφρων κλπ με σκυρόδεμα C12/15, άοπλο	m ³	B-29.2.1	2.2	ΟΔΟ-2531	21,50	86,50	1.859,75	
13	Κατασκευή ρείθρων, τραπεζοειδών τάφρων, στρώσεων προστασίας στεγάνωσης γεφυρών κλπ με σκυρόδεμα C16/20	m ³	B-29.3.1	2.3	ΟΔΟ-2532	45,00	94,20	4.239,00	
14	Χαλύβδινο δομικό πλέγμα B500C εκτός υπογείων έργων	kg	B-30.3	2.4	ΥΔΡ-7018	600,00	1,15	690,00	
15	Πρόχυτα κράσπεδα από σκυρόδεμα	m	B-51	2.5	ΟΔΟ-2921	140,00	9,60	1.344,00	
16	Πλακοστρώσεις πεζοδρομίων, νησίδων κ.λ.π.	m ²	B-52	2.6	ΟΔΟ-2922	915,00	13,80	12.627,00	
17	Διαμόρφωση διαβάσεων ΑΜΕΑ σε πεζοδρόμια και νησίδες	τεμ	B-82	2.7	ΟΔΟ-2922	2,00	115,00	230,00	
18	Προσαρμογή στάθμης υφισταμένου φρεατίου επί ανακατασκευαζομένου πεζοδρομίου	τεμ	B-85	2.8	ΟΔΟ-2548	10,00	40,30	403,00	
								21.797,75	21.797,75

Αθροισμα		23.771,60
Προστίθεται ΓΕ & ΟΕ	18%	4.278,89
Σύνολο		28.050,49
Απρόβλεπτα	15%	4.207,57
Αθροισμα		32.258,06
Φ.Π.Α.	24%	7.741,93
Γενικό Σύνολο		40.000,00

Ωραιόκαστρο / /2018
 Η Συντάξασα

Ωραιόκαστρο / /2018
ΕΛΕΧΘΗΚΕ
 Ο Προϊστάμενος Τ.Τ.Ε.

Ωραιόκαστρο / /2018
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
 Η Προϊσταμένη Δ.Τ.Υ. & Π.

Αναγνωστοπούλου Γεωργία
 πολ/κος μηχ/κός με β' βαθμό

Μεντζίνης Δημήτριος
 πολ/κος μηχ/κός τ.ε. με α' βαθμό

Τόλια Ελένη
 Τοπ/φος Μηχ/κός με α' βαθμό