



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΠΕΡ. ΕΝΟΤΗΤΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΕΡΓΟ: “ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΣΤΟ
ΑΓΡΟΚΤΗΜΑ ΠΕΝΤΑΛΟΦΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ
ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΩΝ
ΕΩΣ ΤΗΝ ΠΑΛΑΙΑ ΕΘΝΙΚΗ ΟΔΟ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ-ΚΙΛΚΙΣ”

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: 12/2017

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΕΓΤΑΑ)

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 266.125,44 €

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ

A.T.	ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΡΘΡΟ	M.M.	ΑΡΘΡΟ ΑΝΑΘΕΩΡ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ
ΟΜΑΔΑ Α : ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ					
A.T.1	Εκσκαφή χαλαρών εδαφών	ΠΤΕΟ Α-1	μ ³	ΟΔΟ 1110	3000.00
A.T.2	Εκσκαφή σε έδαφος γαιώδες-ημιβραχώδες	ΠΤΕΟ Α-2	μ ³	ΟΔΟ 1123Α	1700.00
A.T.3	Δάνεια θραυστών επίλεκτων υλικών λατομείου Κατηγ. Ε4	ΠΤΕΟ Α-18.3	μ ³	ΟΔΟ 1510	1200.00
A.T.4	Κοκκώδες υλικό 0-200mm	ΠΤΕΟ Α-19	μ ³	ΟΔΟ 3121Β	32.00
A.T.5	Κατασκευή επιχώματων	ΠΤΕΟ Α-20	μ ³	ΟΔΟ 1530	2800.00
A.T.6	Επένδυση πρανών με φυτική γή πάχους	ΠΤΕΟ Α-24.1	μ ²	ΟΔΟ 1610	2100.00
A.T.7	Πλήρωση νησίδων με φυτική γή	ΠΤΕΟ Α-25	μ ³	ΟΔΟ 1620	100.00
A.T.8	Διαστρωση προιόντων εκσκαφής	ΠΤΥΕ 3.16	μ ³	ΥΔΡ 6070	2370.00
ΟΜΑΔΑ Β : ΤΕΧΝΙΚΑ					
A.T.9	Εκσκαφές θεμελίων τεχνικών έργων και τάφρων πλάτους έως 3.00m	ΠΤΕΟ Β-1	μ ³	ΟΔΟ 2151	13.00
A.T.10	Μεταβατικά επιχώματα τεχνικών έργων και επιχώματα ζώνης αγωγών	ΠΤΕΟ Β-4.2	μ ³	ΑΤΥΕ 6068	150.00
A.T.11	Αοπλο C8/10 (B10) κοιποστρώσεων, εξομαλυντικών στρώσεων, κ.λ.π.	ΠΤΕΟ Β-29.1.2	μ ³	ΟΔΟ 2521	12.00
A.T.12	Αοπλο ή ελαφρως οπλισμενο C16/20 ρειθρων, τραπεζοειδών τάφρων, στεγάνωσης γεφυρών κλπ	ΠΤΕΟ Β-29.3.1	μ ³	ΟΔΟ 2532	170.00
A.T.13	Οπλισμένο C16/20 πλακών πλήρων, ολόσωμων βάθρων, κιβωτοειδών οχετών, λεπτοτόιχων	ΠΤΕΟ Β-29.3.3	μ ³	ΟΔΟ 2532	40.00
A.T.14	Σιδηρούς οπλισμός STIII (S400) ή ST IV (S500s) εκτός υπόγειων έργων	ΠΤΕΟ Β-30.2	Kg	ΟΔΟ 2612	630.00
A.T.15	Αοπλος πρεσαριστός τσιμεντοσωλήνας Φ0,40 m	ΠΤΥΕ 12.01.01.03	μ	ΥΔΡ 6551.3	70.00
ΟΜΑΔΑ Γ : ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ					
A.T.16	Υπόβαση μεταβλητού πάχους (Π.Τ.Π. Ο	ΠΤΕΟ Γ.1.1	μ ³	ΟΔΟ 3121Β	350.00
A.T.17	Πλήρης κατασκευή υπόβασης της Π.Τ.Π. Ο	ΠΤΕΟ Γ-1.2	μ ²	ΟΔΟ 3111Β	10000.00
A.T.18	Πλήρης κατασκευή βάσης της Π.Τ.Π. Ο	ΠΤΕΟ Γ-2.2	μ ²	ΟΔΟ 3211Β	10000.00
A.T.19	Πλήρης κατασκευή ερεισμάτων της Π.Τ.Π. Ο	ΠΤΕΟ Γ.5	μ ³	ΟΔΟ 3311Β	45.00
ΟΜΑΔΑ Δ : ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ					
A.T.20	Ασφαλτική προεπάλειψη	ΠΤΕΟ Δ-3	μ ²	4110	8700.00
A.T.21	Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας της Π.Τ.Π. Α-265 συμ. πάχους 0,05μ.	ΠΤΕΟ Δ-8.1	μ ²	4521Β	8700.00

ΟΜΑΔΑ Ε : ΣΗΜΑΝΣΗ					
A.T.22	Πινακίδα επικίνδυνων θέσεων πλευράς 0,90 m απλής όψης	ΠΤΕΟ Ε-9.1	τεμ.	ΟΙΚ 6541	1.00
A.T.23	Πινακίδα ρυθμιστική μικρού μεγέθους, απλής όψης	ΠΤΕΟ Ε-9.3	τεμ.	ΟΙΚ-6541	8.00
A.T.24	Πινακίδα ρυθμιστική μεσαίου μεγέθους, απλής όψης	ΠΤΕΟ Ε-9.4	τεμ.	ΟΙΚ 6541	1.00
A.T.25	Στύλος πινακίδων από γαλβανισμένο σιδηροσωλήνα 1 1/2"	ΠΤΕΟ Ε-10.1	τεμ.	ΟΔΟ 2653	8.00
A.T.26	Στύλος πινακίδων από γαλβανισμένο σιδηροσωλήνα 3"	ΠΤΕΟ Ε-10.2	τεμ.	ΟΔΟ 2653	1.00
A.T.27	Διαγράμμιση οδοστρώματος και επιφανειών αποκλεισμού	ΠΤΕΟ Ε-17.1	μ ²	ΟΙΚ-7788	760.00

ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟ, 25/06/2018

Ο Συντάξας

ΕΛΕΧΘΗΚΕ

Ο Προϊστάμενος Τ.Τ.Ε.

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Η Προϊσταμένη Δ.Τ.Υ. & Π.

Κανελλόπουλος Κωνσταντίνος
πολ/κος μηχ/κός με α' βαθμό

Μεντζίνης Δημήτριος
πολ/κος μηχ/κός τ.ε. με α' βαθμό

Τόλια Ελένη
Τοπ/φος Μηχ/κός με α' βαθμό